

Cenová nabídka na akci:
Oprava kotelny ZŠ Stará Bělá (výměna 3 ks plynových kotlů)

Zadavatel:

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá
Sídlo:	Junácká 127, 724 00 Ostrava
Statutární zástupce	RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta
Telefon	599 424 101

Nabídková cena zakázky: 550 000,- Kč bez DPH

V ceně zakázky obsaženo:

1. Demontáž a likvidace stávajících kotlů a odvodu spalin
2. Dodávka konstrukčních prvků pro umístění nových kotlů
3. Dodávka 3ks kondenzačních kotlů **IMMERGAS VICTRIX PRO 100**
 - i. Regulovaný výkon v rozsahu **9-90kW**
 - ii. Zapojení všech kotlů do kaskády
 - iii. Možnost zapojení na stávající regulaci typu ON/OFF
 - iv. Možnost budoucího napojení na regulaci řízenou analogovým signálem (0-10V nebo 4-20mA) bez zásahu do konstrukce a elektroniky kotlů
 - v. Napojení čidla venkovní teploty
 - vi. Ekvitermní regulace v základní výbavě
 - vii. Záruka minimálně 5let
4. Úprava komínu a spalinových cest
5. Napojení kotlů na stávající otopnou soustavu a stávající regulaci
6. Revize stávající a dodávka další expanzní nádoby
7. Uvedení do provozu
8. Vypracování technologického schématu kotelny
9. Vypracování provozního řádu kotelny
10. Předání nového provozního deníku kotelny
11. Zajištění odborné způsobilosti topiče včetně osvědčení
12. Předání díla, všech revizí (každá ve dvou originálech)

Zhotovitel:

Rostislav Dubina
Junácká 416/113
Stará Bělá
724 00 Ostrava
IČO:13440527
DIČ:CZ6305091914



V Ostrava-Staré Bělé:27.4.2017

Harmonogram

Akce: Oprava kotelny ZŠ (výměna 3 ks plynových kotlů)

Akce	Do (od předání staveniště)
Demontáž a likvidace stávajících kotlů a odvodu spalin	7 dnů
Dodávka konstrukčních prvků pro umístění nových kotlů	8 dnů
Dodávka 3ks kondenzačních kotlů	9 dnů
Úprava komínu a spalinových cest	10 dnů
Napojení kotlů na stávající otopnou soustavu a stávající regulaci	18 dnů
Revize stávající a případně dodávka další expanzní nádoby	18 dnů
Uvedení do provozu	20 dnů
Vypracování technologického schématu kotelny	20 dnů
Vypracování provozního řádu kotelny	20 dnů
Předání nového provozního deníku kotelny	20 dnů
Zajištění odborné způsobilosti topiče včetně osvědčení	21 dnů
Předání díla, všech revizí	21 dnů

Rostislav Dubina



Kontrolní a zkušební plán

Akce: Oprava kotelny ZŠ (výměna 3 ks plynových kotlů)

1. Kontrola dodržení montážních postupů kotlů
2. Tlaková zkouška napojení na otopnou soustavu
3. Kontrola spalinový cest s revizí
4. Revize elektro
5. Revize plyn
6. Uvedení do provozu

Rostislav Dubina

